

## **DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE VEINTE MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO , SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 14 DEL MES DE ENERO DEL 2019; CON LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. **PROFESOR MIGUEL ANTONIO MOCTEZUMA FLORES**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JUCHITÁN, GUERRERO; EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 63 FRACCIÓN VII; 73 FRACCION IX, DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO Y 29 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, QUE DETERMINA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS ;Y CONSIDERANDO QUE EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) A APLICARSE EN EL AÑO 2019 ES DE \$ **84.49** SEGÚN LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 10 DE ENERO DE 2019 ; SE EMITE EL SIGUIENTE:

## **DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 54 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CON BASE A QUE EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN PARA EL 2019, ES DE \$**84.49**; QUE MULTIPLICADO POR VEINTE MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION NOS DA UN IMPORTE DE \$ **1,689,800.00**. SE DETERMINA, POR ASI REQUERIRSE Y ENCONTRARSE DENTRO DE ESTE PARAMETRO, QUE LA OBRA:

**REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE CARRANZA TRAMO: CALLE NIÑOS HEROES-CALLE JULIAN BLANCO EN LA COLONIA SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO.**



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITÁN, GUERRERO**  
"CONVICCIÓN DE SERVIR"  
2018-2021



**QUE CONSISTE EN:** EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" A CIELO ABIERTO EN PROFUNDIDADES DE 0 A 2 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 2" ,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AGUA CON ABRAZADERA DE 2" , CONECTOR , MANGUERA NEGRA REFORZADA, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN , RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 , SECCION 15X20X50 CM. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. ¾" DE 15 CM DE ESPESOR R.N HECHO EN OBRA , INCLUYE : MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10.APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR.

MISMA QUE CUENTA CON UN COSTE CONSIDERADO DENTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL COPLADEMUN EN LA PROPUESTA DE INVERSIÓN DEL FAIS 2019; POR LA CANTIDAD DE \$ 1,616,443.10 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.).

SERÁ EJECUTADA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.



**POR EL H. AYUNTAMIENTO**

**C. ROGACIANO NIETO NAZARIO**  
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS